



LYKILMYND 1:1000

GRUNNMYND UNDIRSTAÐA MKV. 1:50

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt	22/06/2022
-		
-		
-		
-		

JÁRNABENDING SÓKKLA:

GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 Járnmatkur.
Skírur á mótum a.m.k. 2 mskirur.

SÓKKULVEGGIR:
Sjá deil.
2K12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1. hæð ná niður að gólf. Op merkt með punktalínu þvert á vegg og stungujárn með punktum.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnungkringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í útveggjum og útlötlum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 697-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Samábyrging	SH/ÓJ	Teknað	ÓJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BU-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingaáskvæðingur Netfang: sigur@vektor.is				

Samþykkt af:

Samþykkt af:

020263 4881 Blaðst. A1