



LYKILMYND 1:1000

| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|-----------------|------------|
| A | Veggjum breytt. | 22/06/2022 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

JÁRNABENDING SÖKKLA:

GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnstægn.
Stægn á mótum a.m.k. 2 málsvæð.

SÖKKULVEGGIR:
Sjá deil.
2K12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1.hæð
ná niður að gólf. Op merkt með punktalínu þvert á
vegg og stungujárn með punktum.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á jánum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og rautlar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Hæimilt er að nota járnabakka, með sama
járnsmagni og lýrskrifab er á uppdráttum, í stað
tengjárnna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í úlveggjum og útlötlum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Skólumúla 3, 108 Fvkv, s: 554-6650 / 897-6363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

| | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| Samv. SH/ÓJ | Teknað ÓJ | Tekna. nr. |
| Dagsetning 02.06.2022 | Mhv. 1:50 | BU-4 |

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Bygginguteknaforbúningur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýkká
Sambýkká skilríki / samráðgjafi
0207 63 4889