



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teikn á viðkomandi plötum.
Járn spanna alla plötuna og skýringu yfir dætur milli veggja.
Nedribrúnaárlám skal skeyta yfir ásetlum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnaárlám skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún. ———
Járn með slitrétti línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kröngum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnsfalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnaðatekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjárnna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í úteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúmunúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1. hæð
Grunnmynd

Hannad	SH/ÚJ	Teiknað	ÚJ	Tökn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Msk.	1:50	BP-2
Sigurður Haldrupsson hl. 030859-7749 Byggingaálföldunni Netfang: sigurdur@vektor.is				

Samykkt í þann
19. Júní 2022
Byggingaálföldunni í Hafnarfirði

[Signature]
020750 4889