



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
-		
-		
-		
-		

ALMENTT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tekið á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingu yfir ástur milli veggja. Næðstíðnarjárn skal skreyta yfir ástur.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Elftíðnarjárn skal skreyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heiltri línu í nedri brún.
Járn með slótttri línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jarnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagmateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirflað á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og lýrskrifað er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síumáta 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Titill	SHVÖJ	Teknað	ÓJ	Tökn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BP-3
Sigurður Halsteinsson kl. 030859-7749 Byggingaáhræðingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt áhræðingur / samþykkt hönnuðar:

020263 4980