



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá línu á viðkomandi plötu.
Járn spenna alla plötuna og skeytlengd yfir ásetur milli veggja.
Neðribrúnaþjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnaþjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slóðli línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll fágmarks ákæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á járnum krifnum op og brúntir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vainsalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og slóðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnatekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðurnóla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Formaður	SHÓJ	Telvað	ÓJ	Tekn. nr.
Dagssetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BP-4

Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7748
Byggingafræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Sampylkki
[Signature]
Sampylkki aðhöfunda / samþingingahöfundar
[Signature] 020763 4928