



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt. Járnbandingu breytt. Deili p13 bætt við.	22/06/2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá teikningu B-01 og B-02.  
Járn spanna alla plötuna og skýrillengdur yfir ástet milli veggja. Neðribrúnaðar skal skýrillengdur yfir ástet.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðum áttum.  
Efirbrúnaðar skal skýrillengdur yfir ástet.

**Einnig gildir**  
Járn með heilli línu í neðri brún.  
Járn með sláðri línu í efri brún.

**ATH!**  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum steypu og brúna og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplysingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og raular (sjá lagateikn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötum.

**ATH!**  
Steypuhúla í úteggjum og útlötlum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Pvk, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 491, Hafnarfirði

Þak  
Grunnmýnd og deili

Skýring	SHÓJ	Teknað	ÚJ	Tekni. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Már	1:50, 1:20	BP-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749				
Byggingaáhræðingur				
Netfang: sigurdur@vektor.is				
Samþykkt þann:				

Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkt hönnuðar  
*[Signature]* 020753 4989 Blaðst. A1