



**Raftákn**

- ✕ Loftþjós
- ✕ Veggþjós
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Þrýstihappur td. fyrir dimma í töflu
- Tengill
- Tenglar fyrir ofna
- Fjarskipti-Lofnet
- Ledþjós
- Hreyfiskynjari
- Bjalla
- Jarðbinding
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasími
- Dyrasími úlstöð
- Töflur T-1
- Smáspennut S-1

**Almennar skýringar**

Allar almennar raftágnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.  
Málstraumur rafbúnaðar sé 10A  
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar, bruna- og þjófakerti skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagnir ( sími, lofnet og tölvulagnir ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.  
Undantekning er þegar tengill kemur við hlíð rota í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfráengnu gólfu í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
Öll tákn eru táknað og ber að samræma lagnir að lækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- baðherb., vs. geymslu og í bilskúr eru 110sm.  
Hæð tengils fyrir eldavei er 40 sm og 15 sm frá skáp við hlíð áætlaðs rýmis.  
Hæð tengistaðar fyrir gulfugleppi skal vera 170 sm hæð.  
Hæð veggþjósa er 180 sm.  
Hæð rofa er 110 sm.  
Hæð rofa við rúm er 80 sm.  
Hæð almennra tengla er 20 sm.  
Hæð lofnet- og simatengla eru 20 sm.

Við ákvörðun hæðar vinnulösa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.  
Almennt er hæð vinnulösa frá 140 - 150 sm.  
Við nákvæma staðsetningu dása skal farið eftir smíða- og innréttingateikningum.

F-L = Fjarskipti  
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Verönd  
Grunnmynd 1. hæð nr.5b

Verönd  
Grunnmynd 1. hæð nr.5a

Sturla Snorrason rafvt. Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060		Hrauntunga 5A-5B Hafnarfirði
H: St.Sn.	Kt. 270140-4409	
Dags. mars 2021	stullisnorra@gmail.com	Raflögn
Mál 1.50	Fullnaðarteikning	Grunnmyndir 1 hæðar
Blað 3 af 5	<i>St.S.</i>	Verk 03-21-28
Bláðstærð A2		