



Raftákn

- ✕ Loftljós
- ✕ Veggljós
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Þrýstímapprútd. fyrir dímma í töflu
- Y Tengill
- Y Tenglar fyrir ofna
- F Fjarskipti-Lofnet
- Lofljós
- Hreyfiskynjari
- Bjalla
- Jarðbinding
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasími
- D Dyrasími úlstöð
- T Töflur T-1
- S Smáspennur S-1

Almennar skýringar

Allar almennar raftágnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur raftúnaðar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar, bruna- og þjólakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, lofnet og tölvulagnir) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.
Undantekning er þegar tengill kemur við hlöð rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gölli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- baðherb., vs. geymslu og í bílskúr eru 110sm.
Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skáp við hlöð áætlæðs rýmis.
Hæð tengistaðar fyrir gulugleypi skal vera 170 sm hæð.
Hæð veggjösna er 180 sm.
Hæð rofa er 110 sm.
Hæð rofa við rúm er 80 sm.
Hæð almennra tengla er 20 sm.
Hæð lofnetts- og simatengla eru 20 sm.

Við ákvörðun hæðar vinnuljósna undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.
Almennt er hæð vinnuljósna frá 140 - 150 sm.
Við nákvæma staðsetningu dósna skal farið eftir smíða- og innréttingateikningum.

F-L = Fjarskipti
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPÐRÆTTI.

Sturla Snorrason rafvt. Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060		Hrauntunga 5C-5D Hafnarfirði Raflögn Grunnmyndir 2 hæðar Verk 03-21-29
H: St.Sn.	Kt. 270140-4409	
Dags. mars 2021	stullisnorra@gmail.com	
Mál 1.50	Fullnaðarteikning	
Blað 4 af 5 Blaðstærð A2	<i>St. Sn.</i>	