



Raftákn

- ✕ Loftjós
- ✕ Veggjós
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Þrýstihappur td. fyrir dímna í töllu
- Tengill
- Tenglar fyrir ofna
- Fjarskipti-Lottnet
- Ledjós
- Hreyfiskyrjari
- Bjalla
- Jarðbinding
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasími
- Dyrasími útsöð
- Töflur T-1
- Smáspennut S-1

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur raflónaðar sé 10A
Smáspennutagnir almennt þ.e. dyrasímar, bruna- og þjófakerrfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet og tölvulagnir) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.
Undantekning er þegar tengill kemur við hið rofa í 110 sm hæð og sértenglar sem eru 16A.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákn eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi- badherb., vs. geymslu og í bílskúr eru 110sm.
Hæð tengils fyrir eldavél er 40 sm og 15 sm frá skáp við hið áætlaðs rýmis.
Hæð tengistáðar fyrir gufugleypi skal vera 170 sm hæð.
Hæð veggjósar er 180 sm.
Hæð rofa er 110 sm.
Hæð rofa við rúm er 80 sm.
Hæð almennra tengla er 20 sm.
Hæð lofnetts- og símatengla eru 20 sm.

Við ákvörðun hæðar vinnufósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.
Almennt er hæð vinnufósa frá 140 - 150 sm.
Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingateikningum.

F-L = Fjarskipti
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Sturla Snorrason rafvt.		Hrauntunga 5C-5D	
Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060		Hafnarfirði	
H: St.Sn.	Kt. 270140-4409	Raflögn	
Dags. mars 2021	stullisnorra@gmail.com	Grunnmyndir 1 hæðar	
Mái 1.50	Fullnaðarteikning	Verk 03-21-29	
Blað 3 af 5	<i>S.S.</i>		
Bláðstærð A2			