



Skýringar
Lagnir sem fara frá tæknirými í hverja íbúð

1. Ljósleiðari, single mode
2. Mynddýrasími strengur

Töfluskápar skýring

1. T1.0b Inntak heimtaugar aðaltafla, mælatafla
2. TS1.0b Inntak ljósleiðara
3. TS1.1b Smáspennuskápur
4. TSL6.1 Tafla sameign 6 hæð
5. TB6.1 Stjórnskápur fyrir brunalúgur
6. TBL1.0b Stjórntafla fyrir brunalokur
7. TL1.0a Stjórnskápur loftræsikerfi

BL1.x Gegnumdráttarbox lágspenna í lofti kjallara
300x100x50mm (lxbl)
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

BS1.x Gegnumdráttarbox smáspenna í lofti kjallara
300x100x50mm (lxbl)
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

Single mode ljósleiðari með 9 micron kjarna og minnst tveim fiberþráðum eru lagðir í hverja íbúð frá inntaksskáp TS1.0a.

Leggja skal bus streng fyrir mynddýrasíma frá íbúðum að TSS1.0b

Heimtaug rafveitu
3/N ~ 400/230V 50Hz TN-C-S

Heimtaug fjarskipta
Ljósleiðarar