



Heimtaug rafveitu  
3/N ~ 400/230V 50Hz TN-C-S

Heimtaug fjarskipta  
Ljósleiðarar

Skýringar  
Lagnir sem fara frá tæknirými í hverja íbúð

1. Ljósleiðari, single mode
2. Mynddýrasími strengur

Töfluskápar skýring

1. T1.0a Inntak heimtaugar aðalatafla, mælatafla
2. TS1.0a Inntak ljósleiðara
3. TS1.1a Smáspennuskápur
4. TSL4.1 Taflla sameign 4 hæð
5. TB4.1 Stjórnskápur fyrir brunalúgur

BL1.x Gegnumdráttarbox lágspennu í lofti kjallara 300x100x50mm (lxbl)  
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

BS1.x Gegnumdráttarbox smáspennu í lofti kjallara 300x100x50mm (lxbl)  
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

Single mode ljósleiðari með 9  
micron kjarna og minnst tveim fiberþráðum eru  
lagðir í hverja íbúð frá inntaksskáp TS1.0a.

Leggja skal streng fyrir mynddýrasíma frá  
íbúðum að TS1.0a