



ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teikni á viðmáningi plötur.
Járn spanna alla plötur og skyggjandi yfir ástur millivegga. Neðribrúnnarjárn skal skeyta yfir ástetun.

GRUNNBENDING Í EYRI BRÚN:
K10 c/c 200 í tölur átt.
Efnibrúnnarjárn skal skeyta á hafi.
Plötubútur þar sem skeyta má efnibrúnnarjárn eru málestir og skástíkrar, (járn þurfa ekki að ganga skyggjandi inn á skástíkrana flötin).

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEKNIÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐGÖTARJÁRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stíttöllu línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákæði varðandi steypu og bendistál.Í.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um valnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá teikningar aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikni.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnbakka, með sama járnsmagni og fyrirséð er á uppdráttum, í stað tengjanna úr vegglum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í ötteggjum og útíplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

Malarskarð 2-4, Hafnarfjörður

Plata yfir 1. hæð
Grunnmynd og deili

Námad	SH / ÖJ	Teknad	ÖJ	Tekn. nr.
Dagsetning	08.07.2021	Mik.	1:50	BP1
Sigurður Halldórsson kt. 000859-7749 Bygginguteiknafröðingur Netfang: sigurdur@vektor.is Samþykkt mynd:				
Samþykkt mynd / samþykkingarmyndur.				