



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá ták á viðhorfandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytingu yfir ísletur milli vegga. Neðribrúnaþjál skal skeyta yfir ísletun.

GRUNNBENDING Í EFTRI BRÚN:
K10 c/c 200 í ísletur átt.
Eftirbrúnaþjál skal skeyta á halli. Plötuhútar þar sem sleppa nú eftirbrúnaþjál eru málfestir og skáskráðir, (járn þurfa ekki að ganga skeytingu inn á skáskráða flötum).

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SERSTAKLEGA TEKNUÐ Á GRUNNMÝND ERU VIÐBÓTARJÁRN SEM BÆTAST VÆÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stíðri línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og il.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá teikningar aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Gótt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjanna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhúla í útvægjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Malarskarð 2-4, Hafnarfjörður

Þak
Grunnmýnd og deili

Hamað	SH / ÚJ	Teiknað	ÚJ	Teikn. nr.
Dagsetning	08.07.2021	Mín.	1:50	BP1
Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7749 Byggingatekniáskráningur Netfang: sigurdur@vektor.is	Sambýkk barn			

Sambýkk barn / sambýkk barn / sambýkk barn

