



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÄRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá lán á viðkomandi plötu.
Járn skemmta alla plötuna og skammti yfir ísletur milli vegja.
Nefribrautarjárn skal skreyta yfir ásetlum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eftirbrautarjárn skal skreyta á hafi.
Plötuhitar þar sem sleppa má eftirbrautarbendingu eru másettir og skráðir, (járn þurfa ekki að ganga skreytingu inn á skráðiraba höfna).

ATH: ÖLL JÄRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEKNIÐ Á GRUNNMÝND ERU VIÐBÓTARJÄRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stíðri línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá teikningar aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmagni og fyrrskráð er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggum í plötur.

ATH!
Steypuhula í övvegjum og úliplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siðumúla 3, 108 Rv., sí: 554-6650 / 897-5363

Malarskarð 8-10, Hafnarfjörður

Plata yfir 1. hæð
Grunnmýnd og deili

Númer	SH / ÖJ	Teknað	ÖJ	Tekn. nr.
Dagsetning	08.07.2021	Mkv	1:50	BP1
Sigundur Halfnisson kt. 000659-7749				
Byggingaáskráningur				
Nefning: sigundur@vektor.is				
Skýringar hönnuðar:				
Sigundur Halfnisson / samningshönnuðar:				