

**Tákn**

Til athugasunar:

- Útmál glugga og hurða eru mibúð við veggjargat (væðin í stétt, timbur í timbur).
- Ef gluggar eru settir í eftirá þá dreigs 1cm frá öðrum hlöðum og framleiðendur minnki gluggar sem því nærar.
- Ói mál og fjöldi skulu vera vandlega yfirleita af byggingarhita á grunnmyndum, öllum og snúnum þúur en glugga- og hurðarframleiðsla heild.
- Hurðarþannir eru sýndar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá gólf skal setja Öryggisglær. Vó val á gleri skal fara eftir BR gr. 8.5.2.

BO = Bjúganarop  
DS = Dyrasmí

Brunatákn

Hurðir  
E30-CS  
E30-CS  
E30-CS

Gluggar  
E30


Útg. Dags. Lýsing Nafn

**Útihurðaskema Mhl. 01**

Raðnúmer		Útanmál hurða		Veggjargat		Brunapól	Ath	Fjöldi
Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Hæð	Breidd			
UH	H1	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		6
UH	H2	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		6
UH	H3	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		6
UH	H4	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		2
UH	H5	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			6
UH	H6	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			6
UH	H7	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			5
UH	H8	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			1
UH	H9	228 cm	98 cm	230 cm	100 cm			5
UH	H10	228 cm	99 cm	230 cm	100 cm	Samsett		10
UH	H11	228 cm	99 cm	230 cm	100 cm	Samsett		16
UH	H12	231 cm	98 cm	233 cm	100 cm			1
UH	H13	211 cm	218 cm	213 cm	220 cm			1

**Innihurðaskema Mhl. 01**

Raðnúmer		Hæð ofan hurð	Breidd	Brunapól	Fjöldi
Notkun	Týpa				
IH	H1	210 cm	88 cm	Ei30-CS	1
IH	H2	210 cm	98 cm	Ei30-CS	5
IH	H3	210 cm	98 cm	Ei30-CS	5
IH	H4	210 cm	88 cm		63
IH	H5	210 cm	88 cm		43
IH	H6	210 cm	88 cm		14
IH	H7	210 cm	88 cm		12



KRark  
Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.  
Hilöasmíri 19-21.hæð, 201 Kópavogur  
S. 564.2255, krark@krark.is  
Kl. 581288.3588 - www.krark.is

Hringhamar 21  
Hafnarfjörður

Landvagnnúmer: L231981

Hurðateikningar. Mhl. 01

Fjölbýlishús Séruppdráttur - Angi 1

Verknúmer: 210398D  
Mælikvarði: 1:50  
Dagsetning: 05.04.2022  
Hönnun: KR,RCM  
Verkefnaheiti: RCM  
Teiknað: RLF,PTG  
Yfirleita: RCM,LPM

Aðalhönnuður: Kristinn Ragnarsson  
Kl. 581288.3588  
Hönnunartími: Kristinn Ragnarsson  
12.04.2022  
Blátt: Ögafa:  
A702