



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnungu og brúnnir og fl.
 Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH! ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Járnabending
 Eftirlitandi gildir nema annað komi fram á teikningum.
 Grunnabending:
 Bending í burðareiningu skal vera tvöföld K257 járnnett.
 Í útbúningnum á burðareiningu skulu vera 2K12 sem ná 600 mm út fyrir op, sé þeirri skeytingu ekki við komið skal krökbeygja járn.
 Einingar tengjast saman með lykklum c/c200 sem tengdar eru saman með 1 stk K16 í samsteypu.
 Tengjarn í plötu eru K10 c/c200.
 Lóðréttar stúlar minni en 500mm á breidd skulu lykklubentar með K8 c/c200 og járnentar með amk 4stk K12 lóðrétt, nema annað komi sérstaklega fram á teikningum.
 Almenn skal farið eftir verklagsreglum framleiðenda eininga.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síumíða 3, 108 Rvk, s: 554-6850 / 897-5363

SUÐURGATA 40, HAFNARFIRÐI

Veggeiningar 2.hæð
 Smíðateikning

Númer	SH/ÚJH	Teknað	ÚJH	Tekni. nr.
Dagsetning	24.09.2021	Mín.	1:50	

Sígarður Hafsteinsson hl. 030859-7749
 Byggingateknifráðingur
 Netfang: sigurdur@vektor.is

BE-3

Samþykkt aðalhönnuðar / sameiginlegur teiknari:
 Árainnunnur
 Rán Erlingsson - A. Erlingsson - kt: 070366-6058

Bláafl. A1