



Upprunalegur hönnuður: Róbert Svarsson

SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarpopp
- GN Gólfmúrfall
- HL Handlaug
- HV Inntak Hitaveita
- LR Lokab rými / Loftþræsting
- MVV Matvælavaskur
- RT Rafmagnstafla
- RV Inntak Rafveita
- RAEV Ræstivaskur
- UV Uppþvottavétt
- VV Inntak Vatsveitu

[D101] Rýmisnúmer.

⊙ GK.00.00 Gólfkóti.

⊙ GK.00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EW xx Takmörkun á hitageisla.

[R] Reykskjarni.

[E]2 30-C5M1 Hurð brunatákn.

stx Hurð niðurbrafa.

ATH-Allt gler sem nær niður að gólf skal vera öryggisgler og uppbygging (Hert og/öða samlimt) aðlöguð aðstæðum.

--- REI - 60

--- Byggingareitur

--- Útlínur byggingar

SKÝRINGAR :

PAPPI SKAL VERA BRÆDDUR YFIR ALLA VATNSLÁSA Í STEYPU OG STEYPUKIL

ÞAR SEM TIMBUR, BLIKK EÐA AL LEGST AÐ STEYPU SKAL KOMIÐ FYRIR PAPP A MILLI ÞESSA ERNA TIL AÐ SLITA RAKALEIÐNI

GLER HANDRÍÐ SKULU VERA HERT SAMLIMT ÖRYGGISGLER

HALLI A STEYPTUM SVOLUM SKAL HALLA AÐ NIÐURÞÖLLUM OG SKAL HALLI ALDREI VERA MINNI EN 1:40

ÚTGAFA 01	12.06.2022	RS	RS
Útg. : Skýringar/Reykisg.	Dag.	Teiknari/Útgef.	

Viktor Tyscenko Viktorsson
VERKGAFA/ÉIGANDI
EINBYLISHÚS Í SKARÐSHLÍÐ
TEGUND VERKS

Völuskarð 24
GATÁSTADSETNING

VERKTEIKNING Grunnmynd 1. hæðar	LANDNÚMER:	L214731
	STABGR.:	1400-1-550000330
	MHL:	01
	MKV:	1:50
	SLAGSTÆRÐ:	A1
	STOFNDAGUR:	05.10.2021
TEIKNAR:	RS	
YFIRFARID:	RS	

2102 **601 - 1**
VERNRK. RADNR. ÚTGAFA

Róbert Svarsson 190387-4109
Undirskrift Hönnunarstjóra

Vólus 14 | 260 Reykjaneshæð | S: 776-0799 | robert.byg@gmail.com
ÖLL AFNOT OG AFTRITUN TEGNINGAR AÐ HLUTA EÐA FELD EÐA HÁÐ SKOFLUGU LEYFI HÖFUNDA

