



Við framkvæmd verks skal hafa allar sérteikningar allra hönnuða til hlíðsjónar, burðarpols-, bruna, hljóð, lagna, raflags og loftrestihönnuðar.

Allar burðarvirki og festingar þess eru skv. teikningum burðarpols hönnuðar.

Verk og deliteikningar arkitektar sýna leiðbeinandi frágang fyrir utanhusklæðningu, en stýlast skal við forskrift frá framleiðanda klæðningar við uppsettningu. Verktaki skal samræma leiðbeinandi frágang við það klæðningakerfi sem hann leggur til.

Malsetrinagar á teikningum eru leiðbeinandi mál.

Mál við glugga og hurðar geta teknik breytingum eftir aðstæðum, verktaki skal samræma gatmál glugga og hurða og mál glugga.

Leitast skal við að halda breidd alklaðningar skv. forskrift framleiðanda.

Fjarlaegð á milli löðrétra og lætretra samskeyta skulu vera skv. forskrift framleiðanda. Deliteikningar arkitektar sýna leiðbeinandi frágang á glugga og hurðorkomum, en fylgia skal forskrift framleiðanda við ísetningu og þéttingu á kormum.

Allar festingar skulu vera eftir forskrift verkfræðings og eða framleiðanda klæðningar og gluggatramleidanda.

Sjá þéttingu á samskeytum á CLT hjá framleiðanda.

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við óskilyrði þegar díkur eru settir til.

Við frágang á díkum og þéttingu skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Díkur tilan á einangrun parf að uppfylla brunakröf B-s1,d0.

Filstar skal vera samlir og aðliggjandi afellur.

Öll vinna við utanhusklæðningum skulu unnar af fagnomnum.

Leiðbeinandi efni sem verkupi hefur valið

**Díkur 1:**  
Pro clima: Solitex Adhero Sd=0,4m, heilmundur eða samþærilegur díkur. Díkur festur skv. leiðbeiningum framleiðanda

**Díkur 2:**  
Rothobias Trasp EVO UV210, sd=0,04m eða samþærilegur díkur, brunakröfa B-s1,d0. Díkur festur skv. leiðbeiningum framleiðanda.

Eft að timburklæðning verður giskledd skal díkur þola sólarljós.

**Péttiborð:**  
péttiborðar við glugga, hurðar og samskeyti sökklus/elt eininga. Extoseal borði eða samþærilegur, límdur á samskeyti clt og steypu, ath þarf frágang á borða við clt festingar sem eru að utan. Péttiborði við glugga og hurðar skal ná yfir glugga/hurðfestingar yfir á glugga og clt limbareiningar eða skv. forskrift glugga/hurðframleiðanda.

Stærð og fjöldi festinga undirkerfis utanhusklæðningar og festingar glugga/hurða skal fara eftir forskrift burðarpols hönnuðar og leiðbeiningum frá framleiðendum.

Allt timbur og festingar í köntum og pakkontum skal vera skv. forskrift burðarpols hönnuðar.

**Þakpappi:**  
Frágangur þakpappa, þaknúrfalla og yfirfalla skv. leiðbeiningum framleiðanda.

## Löðrétt deili þak stigah

2

1 : 5

BR	DACS	BREYTING	YFIRF.	TEKN.
<b>TENDRA</b> ARKITEKTÚR				
Lægavegur 178, 105 Reykjavík, tel: 550911-0659 9.571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is				
Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ	kt: 030874-3239			
Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ	kt: 040163-4849			
Pórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ	kt: 031071-5269			
Hönnuður aðal / séruppdráttur				
Hönnuðarsjöfari				
BRÚASTADIR 2	HANNAD / TEIKN: JS/HIS			
YFIRFARIB.	JS			
Löðrétt deili 2				
Öll mál eru í mm. Meðlöð ekki af teikningum. Öll mál athugið á staðnum. Ósantrammi í teikningum og vefsíðu skal tilkynna arkitektum strax.				
MYK.: As indicated BLADST.: A1	REYKJAVÍK: 04 ágúst 2021			
VERKNR	RADNR			
1604	811			