

Útyakt þann
27. ágúst 2021
P.L.
Hafnarfirði
P-VAS

SKÝRINGAR - VATSKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Áfylliker
	Þenskuker
	Varmeskiplir
	Lofskíja
	Valnssia
	Valnssia með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stíllloki með mæli stöllum
	Stíllloki
	Prófanlegur Einstreymisloki
	Öryggisloki
	Hitamælir
	Þrystimælir
	Valnsmælir
	Tenging í frænnisli
	Sjálvirk loftteming með loka
	Loftteming
	Stíllloki með rennislmæði
	Þrystisjafnari
	Þrystiminnkari
	Leiðslur líl að hila stóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhitaður ketill
	Ofn

SKÝRINGAR	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pípur sem þvora hvor aðra
	Krossstengi
	Tö (pípur með lengingu)
	Tö (lokaður stútur)
	Valnshani (krani á valnslögn)
	Valnskranir heilt neysluvaln
	Bakrás hitun/kæling
	Framrás hitun/kæling
	Heilt neysluvaln
	Kalt neysluvaln
	Heilt neysluvaln
	Blandað neysluvaln
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frænnisli
	Regnvaln
	Jarðvaln
	Breyting á halla

SKÝRINGAR - STJÓRNKERFI	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjórnslób (Reglir)
	Hitaröf
	Hitanemi
	Þrystanemi
	Segulöki
	Mótorloki
	Blöndunarlok
	Sjálvirkur loki
	Úthitanemi
	Fræðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrystiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Sniðvaki í stétt

SKÝRINGAR :	
TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
ÁV	Pípa er utaná vegg
BK	Botnkóli á brunnböðkar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhúsvaskur
FS	Fallstammar
GN	Gólfniðurfali inni
NGG	Gólfniðurfali með gegnumstreymi
GNL	Gólfniðurfali með lykterlokur
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pípa er inni í einangrun
IL	Pípa er í lofti
IR	Pípa er í raut
IS	Pípa er í sökkli á innréttingu
IV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfali úti
LNF	Rennumiðurfali í sturtugólf/Lingugólfniðurfali
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryðfríar pípur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvascur
TK	Toppkóli
UPV	Uppvottavél
UK	Útkrani
ÚL	Útloftun
VS	Salerni
PNF	Þakniðurfali
HS	Hreinsistödur
PM	Þennslumúffa

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gólfhita

1
130-123
Millibil á slaufum í mm
Lengd á slaufu í metrum

SNIÐ 1:20

A
P2.011
Snið tekið af teikningu P2.011

Deili númer 1

1
P2.011
Deili tekið af teikningu P2.011

Snið A

A
P2.011
Snið sýnt á teikningu P2.011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafnreit A, B, C o.s.fv. Dregið er skýr um breytingar á teikningu.

DÆMI:
Breyting númer A skráð í nafnreit og ský yfir breytingu. Auk þessa er skráð svæði sem tákna að þarna er hönnun í biðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

Svið
Verklutur innan svíðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verklutur er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Fráveitlagir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hitlagir
- 5 - Sniðræðsla
- 6 - Slökkvagnir
- 7 - Galaplon
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir snið

Skipþingar á hæðum eru eftirfarandi:

- 0 - sökkli (undirstöður, frænnisli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.fv.

Útg. Dags. Skýring Hannað/Virfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

Bejarthrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 505 9600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Aritun hönnunarsjóra
Nafn: **Jóhann Sigurðsson**
Kt: **030874-3439**

Aritun sérhönnuðar
Jóhann Gunnar Ragnarsson
Kt: 300279 3789 - johann@vsb.is

Verkefni
**BRÚSASTAÐIR 2
HAFNARFIRÐI**

Verklutur
Lagnir
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
JGR	JGR	BS	-	/ A1 -
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
23.08.2021	21178	P0 000	-	

V:\2021\21178-Bruasastadir\Teikningar\2-Projekt_Navigatir\21178-Bruasastadir\Sheets\A21178-P0-000.dwg