



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Undirstöðum breytt.	24.08.2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**JÁRNABENDING SÖKKLA:**  
GRUNNBENDING Í BOTNPLOTU:  
K10 c/c 300 eða K257 járnalagnur.  
Skilum á mótum a.m.k. 2 mósvar.  
**SÖKKULVEGGIR:**  
Sjá deili.  
2K12 stungjám L=600+600 þar sem op á 1.hæð rú mörur að gólf. Öp merkt með punktalínu þvert á vegg og stungjám með punktum.

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvarði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgelnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vinnshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá teikningar aðalhönnuðar.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra bygginga hluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

**ATH!**  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabækka, með sama járnagnni og fyriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjámur úr veggjum í plötum.

**ATH!**  
Steypuhúla í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**ATH!**  
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

**ATH!**  
GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRAB SÉ NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM AÐ UTAN

**VEKTOR**  
-hönnun og ráðgjöf-  
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Malarskarð 2-4, Hafnarfjörður

Undirstöður		Grunnmynd og deili	
Hannað	SH / ÚJ	Teiknað	ÚJ
Dagsetning	08.07.2021	Skv.	1:50
Sigurður Haldréinsson kt. 090859-7749		Telin. nr.	
Byggingafræðingur		BU1	
Netfang: sigurdur@vektor.is		Sýningarmynd	
Sambær mynd			