

TÁKN:	ÚTSKYRINGAR:
	Deila
	Handdeila
	Áfylliker
	Þenslúker
	Varmaskiptir
	Loftskíja
	Vatnsa
	Vatnsa með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stíllloki með mæli slúrum
	Stíllloki
	Prófanlegur Einstreymisloki
	Öryggisloki
	Hítamælir
	Þrýstímælir
	Vatnsmælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Lofttæming með lykli
	Stíllloki með rennismæli
	Þrýstijafnari
	Slaufloki
	Leiðslur til að hlíta slóran flöt (loft eða gólf)
	Rafhitaður ketill
	Miðstöðverofn
	Rafmagnsofn
	Mælislútur (Hítaslig/Þrýstingur)

TÁKN:	ÚTSKYRINGAR:
	Pipur sem þvera hvor aðra
	Krossstengi
	Té (pipur með tengingu)
	Té (lokaður slútur)
	Vatnshani (krani á vatnslögn)
	Vatnskranir heilt neysluvatn
	Bakrás hitun/kaeling
	Framrás hitun/kaeling
	Heilt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heilt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pipa niður
	PU - pipa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarðvatn
	Breyting á halla
	Aftæmingarloki fest tenging
	Aftæmingarloki m/slóngustút
	Áfylling m/loka fest tenging
	Áfylling m/loka og slóngustút
	Brunaskil
	Orkuloki
	Hæðar viðvörðun

TÁKN:	ÚTSKYRINGAR:
	Sjómalsbó (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	Þrýstinemi
	Rakaskynjari
	Segullöki
	Mótorloki
	Mótorloki - Þrýstijafnaður
	Blöndunarlok
	Sjálfvirkur loki
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Veggitanemi á grunnmynd
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Snjóvakri í stött

SKÝRINGAR

Númer á slaufu, gólfhlita

Millibil á slaufum í mm

Lengd á slaufu í metrum

SNIB 1:20

Snjó A

Snjó lekið af teikningu P2 011

Deili númer 1

Deili lekið af teikningu P2 011

Snjó A

Snjó sýnt af teikningu P2 011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafnreit A, B, C o.s.fv. Dregið er sky utan um breytingar á teikningu.

D/EM: Breyting númer A skráð í nafnreit og sky yfir breytingu. Auk þess er skilgreint svæði sem táknar að þarna er hönnun í biðstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

Svið
Verkhúti innan sviðs
5. hæð
Teikning númer

P2 051

Verkhúti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

- 0 - Skýringar
- 1 - Frávelluagrir
- 2 - Margir verkþættir
- 3 - Neysluvatnslagnir
- 4 - Hítalagnir
- 5 - Snjóbreðsla
- 6 - Slökuvagnir
- 7 - Gatþlön
- 8 - Kerfismyndir
- 9 - Rúmmyndir snjó

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi

- | sökkl (undirstöður, frárennsli)
- 0 - Kjallari
- 1 - 1. hæð
- 2 - 2. hæð
- O.s.fv

SKÝRINGAR :

TÁKN:	ÚTSKYRINGAR:
AV	Pipa er utaná vegg
BK	Botnloki á brunnbæðar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhövaskur
FS	Fallstammar
GN	Göfníðurfali inni
GNG	Göfníðurfali með gegnumstreymi
GNL	Göfníðurfali með lyktarloku
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pipa er inni í einangun
IL	Pipa er í lofti
IR	Pipa er í rauf
IS	Pipa er í sökkl á innréttingu
IV	Pipa er inni í vegg
NF	Niðurfali ús
LNF	Rennniðurfali í slurtugólf/linugöfníðurfali
PN	Pipa niður
PU	Pipa upp
RF	Ryðfjar pipur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skokkrani
SV	Skolvaskur
TK	Topplöki
UPV	Upppötvæli
UK	Úskrani
UL	Úloftun
VS	Salerni
BNF	Þakniðurfali
HS	Hreinslútur
DM	Þenslunúlla
GIP	Gat í plötu
GIV	Gat í vegg

Útg. Dags. Skýring Hannad/Virfarió

VS.B. Verkfræðistofa

Bejarbrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 0800
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Astun hönnunarséðar

Artun sérhönnuðar

Þorgeir J. Kjartansson
Kl. 1002/11 5169 • thorgeir@vsb.is

Verkefni

SUBURGATA 41
220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkhúsi

Lagnir

Almennar skýringar

Hannad	Teiknað	Virfarió	Kvaró	Síða
JGR	JGR	PJK	-	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
19.04.2021	18172	PO 000		