

**SKÝRINGAR**

Almennar skýringar sjá teikningu L0 000 og L0 001

TÆKJALISTI LOFDREIFARAR OG RISTAR												
NÚMÉR TÆKIS	HLUTVERK	GERÐ	STÆRÐ [mm]	STOKKSTÆRÐ [mm]	HÁMARKS LOFTFLÆÐI [l/s]	STRÓKUR WAY	HLIÐSTIG L <sub>250A</sub>	EFNI	LITUR	STILLING	VIÐMIÐUNARTÆKI	ATH
I1	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MÆD SLÉTTA PLÖTU	100	80	20	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I2	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MÆD SLÉTTA PLÖTU	125	100	30	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I3	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MÆD SLÉTTA PLÖTU	160	125	50	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I4	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MÆD SLÉTTA PLÖTU	200	160	75	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I5	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFSLOFT	600x600	160	60	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I6	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFSLOFT	600x600	200	80	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I7	INNBLÁSTUR	VEGGRIST MÆD BOXI	100x300	160	60	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON ALGc	
U1	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MÆD LAUSA KEILU	100	100	25	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U2	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MÆD LAUSA KEILU	125	125	35	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U3	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MÆD LAUSA KEILU	160	160	60	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U4	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MÆD LAUSA KEILU	200	200	75	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U5	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MÆD BOXI	125	100	50	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U6	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MÆD BOXI	200	160	90	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U7	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MÆD BOXI	250-600	200	100	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U8	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MÆD BOXI	315-600	250	150	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U9	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MÆD BOXI	400-600	315	250	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U10	VERISTRÁUMUR	YFRSTRÁUMSRIST	600	50x500	40	1	30	STÁL	HVÍTUR		LINDAB QLR-600	
U11	ÚTSOG	VEGGRIST MÆD BOXI	300x150	200	100	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON ALGc	

Ath.

1.

A 16.07.21 Töflu breytt BS/DJK  
Útg. Dags. Skýring Hannes/Virfirni

**VSBS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Bejartrauni 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2899  
Sími 585 8900  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Áritun hönnuðar

Áritun sérhönnuðar

Þorgeir J. Kjartansson

KI: 1002715169 • thorgeir@vsb.is

Verkefni

SUBURGATA 41

220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkefni

Loftræsing

Tækjalistar

Hannað BS

Teknað BS

Yfirfarið PJK

Kvarð -

Síða -

Dags. 09.04.2021

Verkefni 18172

Teikning L1 802

Útgáfa A