



SKÝRINGAR HITLAGNIR

— HITI FRAMRÁS  
- - - - - HITI BAKRÁS

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03.

STOFNLAGNIR ERU m/EINANGRUN.

ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-I-RÖR HITLAGNIR Í OFNA ERU DN12 PEX MED SÚRFNISKÁPU NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

LAGNIR AÐ DEILIKISTUM ERU DN15.

ALLAR HULDAR HITLAGNIR ERU MED ÁDRAGSEINANGRUN.

TENGGING AÐ STÖKUM OFNUM ER DN10.

**VERKFRÆDISTOFA**

NNE VERKFRÆDISTOFA ehf  
Hæðarní 6 - 201 Kópavogur Ísland  
s. 899-3077 / 899-3577  
kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

**HRINGHAMAR 21-25**  
221 HAFNARFJÖRÐUR

SÉRUPPDRAETTIR - PÍPULAGNIR Mhl. 02  
OFNALAGNIR - GRUNNMÝND 4.HÆÐ

Hönnun:	ALM	Verknumér:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarir:	NG	Dagsetning:	06.07.2022

Samþykkt:	Hákon Óm Ómarsson KL 300577-3189	Teikn.nr.:	P3-42B
Áritun hönnunarstjóra:	Kristján Ragnarsson KL 120844-2699	Útgáfa:	1

Útgáfa / Dagsetning aðaluppláttar: 1105.04.2022

