



FRÁVEITULAGNIR, GRUNNMYND, MKV. 1 : 50.

Skýringar:
 Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Ragnarr Gunnarsson

Breytingar			Sléttuhlíð G3 Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	Mkv. 1:50
			Frárennstilagnir grunnmynd	Nr. V. 014.
				Dags. 18-03-22
				kt.:110947-2839

Ragnarr Gunnarsson