



Skýringar.

Timbur.

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst C18 samkv. EN 1406-1:2005 nema annað sé tekið fram á teikningum.

Festingar.

Allt stál í festingum skal vera S 235 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarær sem koma að tré skal setja skinnur sem eru 3 * þvermál bolta. Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðaðar.

Stál.

Allt stál í burðarvirki skal vera S 235 samkv. ÍST-DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum. Allt stál innanhús skal grunnað með ryðvarnarmálningu. Allt stál utanhúss skal heitgalvanhúðað.

KRAFTSPERRA. mkv. 1 : 50.

Ragnar Gunnarsson

Breytingar			Sléttuhlíð G3 Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnef.is	
			Mkv. 1:50	
			PAKSPERRA/ KRAFTSPERRA.	
			Nr. V. 012.	
			Dags. 18-03-22	
			kt.:110947-2839	