



ÞAKVIRKI GRUNNMYND. mkv. 1 : 50.

Skýringar.

**Timbur.**  
Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst C18 samkv. EN 1406-1:2005 nema annað sé tekið fram á teikningum.  
Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt.  
Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu.

**Festingar.**  
Allt stál í festingum skal vera S 235 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.  
Undir boltarær sem koma að tré skal setja skinnur sem eru 3 \* þvermál bolta.  
Allar stálfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðaðar.

**Stál.**  
Allt stál í burðarvirki skal vera S 235 samkv. ÍST-DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum.  
Allt stál innanhús skal grunnað með ryðvarnarmálningu.  
Allt stál utanhúss skal heitgalvanhúða.

Steypa.

**Sökkklar.**  
Brotþölsflokkur : C 25 / 30 samkv. EN 206 - 1: 2000  
Áreytisflokkur: XC2 / XC3  
Vatnsementstala skal vera minni en 0,50  
Loftmagn: 5-7 %  
Sigmál: S3-S4 mm

*Ragnar G*

*WSP*

Breytingar			Sléttuhlið G3 Hafnarfirði.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is
			Mkv. 1:50
			Nr. V. 013.
			Dags. 18-03-22
			kt.:110947-2839