



TENGINU A & B
Á AÐ GERA ÚR HLIÐ RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20)
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVIB15 20-60°C)
- 12. MISMUNARÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ERU OFNAR MEÐ HITASTÝRÐUM
BAKRÁSARLOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
HITAKERFIS.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ
VEITUM.

Samþykkt þann

07. sep. 2021

f.h. byggingarfulltrúans í Hotnarfirði
Hjálmar A. Jónsson

HJAS

BR	DAGS	BREYTING

HIÖNNUNARSTJÓRI: *Rann Ragnmann*

G HJARDARHOLTÍ 11
800 SELFOSSI
SÍM: 783 4180
NETFANG: hjartagardur@gmail.com

Ártún ehf. 12.07.2021

Borgarhella 17, 19 og 21

Lagnir: Kvarði 1:50
Kerfismynd vatnslagna

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNING	VERKNÚMER
KG	KG	16.08.2021	2021-36
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	30555-761	TEIKNING NÚMER:
Borgarhella 17, 19, 21 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		318 328