

Samþykkt þann
 07. sep. 2021
 f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Hjálmar A. Jónsson
 HJAS

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÜNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÖNEFNDUM HALLA HAVA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNÍÐURFALL MEÐ LOKUNARBLÖÐKU
- GSN GEGNUMSTREYMSNÍÐURFALL Í GÖLFI
- ÞN ÞAKNÍÐURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ / BAKKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÓSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV/ÞU ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
- SV SKÖLVASKUR
- NF ÓTINÍÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTÆKI MÁ AÐEINS HAVA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.


ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENNSLI HITAVEITU PP040
- HEIMÆD (KALT VATN)
- HEIMÆD (HEITT VATN)

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFJARDAR-
 OG KÓPAVOGSSVÆDIS
 Garðatorgi 5 - 2. flokkur, Garðabæ
 09.09.2021 *[Signature]*

Grunnmynd fráveitulagna á lóð
 MKV: 1:200

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>[Signature]</i>			
 HJARÐARHOLTÍ 11 800 SELFOSSÍ Sími: 763 4180 Netfang: kjartangurk@gnmail.com			
Ártún ehf. 12.07.2021			
Borgarhella 17, 19 og 21			
Lagnir: Grunnmynd frárennislagna á lóð. Skýringar			Kvarði 1:50
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNING	VERKNÚMER
KG	KG	26.08.2021	2021-36
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	13/555-751	TEIKNING NÚMER:
Borgarhella 17, 19, 21 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		307