



Skýringar á raftáknum

- × = Loftdús
- ⊗ = Veggdús
- ⌚ = Rofi
- ⌚² = Tvöskur tengil
- ⌚ = Dinnar
- ⌚ = Samröf
- ⌚ = Krossröf
- ⊙ = Þrýstiröf
- = Lógn að töflu
- ↗ = Lógn upp
- ↘ = Lógn niður
- ↕ = Lógn upp og niður
- ⊞ = Innspubbúð örggákerfis
- ⌚ = Router/ethernet (Cat-5)
- ⌚ = DS = Dyrasími
- ⊞ = Handboði
- ⊞ = Reykskynjari
- ⊞ = Reykskynjari með sírenu og blökkjósi
- ⊞ = Bjalla
- ⊞ = Dyrasími útsíð
- ⊞ = Segulrásing
- ⊞ = Hjólskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v hlögun

4x32mm pl.p. Að smáspennuskáp
2x32mm pl.p. Að brunastöð

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfna skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingi sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal umið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gjldir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráta samkvæmt lió a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öli máli eru í cm. Til spennujöfnunar skal fjárnögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfna skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum göt, loft og veggi skal einnig ganga lagnir í gegnum þéttingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5²
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5²
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI

DS = DYRASÍMI H= 130sm
⊞ = REYKSKYNJARI jóniskur
⊞ = REYKSKYNJARI optiskur
⊞ = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H= VLOFT
⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H= 150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar
Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

						BORGAEHLLA 19 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						NÝBYGGING - HÚS 2		LÍNUNUM 9	
						BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 2		SÍÐASTA INNR.	
A	21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.E.T.	T.S.	220146-2439	TERA S/F		TRAF. 9	AF 14
CTG.	DAGS.	REKSNAMA	HEIÐS.	HANSAÐ.	SAMÞYKKT	KEISNAMA	TRAF. 9	AF 14	DTG. A
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		GEYMBLUNR. 21-045