



4x32mm pl.p. Að smáspennuskáp
Ljósleiðari
2x32mm pl.p. Að brunastöð

Skýringar á raftáknum

- × = Loftból
- × = Veggból
- ∩ = Rofi
- ∩² = Tvöfaltur tengill
- ∩ = Dinnur
- ∩ = Smurfi
- ∩ = Krossofi
- ⊙ = Þrjátírfi
- = Lagna að tölva
- ↗ = Lagna upp
- ↘ = Lagna niður
- ↔ = Lagna upp og niður
- ⊞ = Innspáborð örggiskerfis
- [-] = Router/ethermet (Cat-5)
- [-] DS = Dyrasími
- [H] = Handboði
- [R] = Reykskynjari
- [R] = Reykskynjari með sírenu og blökkjól
- ⊞ = Dyrasími útsíð
- ⊞ = Segullásing
- ⊞ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Par sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Péttingi sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TS151. Inntakspípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Par sem lagnir fara á milli brunahófa skal þétta með par til gerðum brunapéttingum. Par sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og vegg skal einnig ganga í samræmi við þéttingum raflagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3xL5.²
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.²
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optískur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊞ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar

Lárus Ragnarsson kt. 220160-3439

A		21-08-30	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.E.T.	T.S.	220146-2439	RENNISALA	BORGABELLA 21 HAFNARFIRÐI NÝBYGGING - HÚS 3 BRUNAKERFI OG SMÁSPENNA 2		SKV. 1:50
ÚTG.	DAGR.			TEKIN	HAUNNID	SAMFYKKT	RENNISALA	TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUÐI SVENNIBORSSON RAFMAGNSDENE. SÍÐI 892252		TEIKNUN 13
								ÚTG. 13 AF 14		ÚTG. A
								GESTJELN. 21-015		