

skýringar:

yfirritmynd:

verkefni.: Hringhamar 1

verkhúti.: snið A-A, B-B

mkv.:	1:50
dags.:	30.4.2021
hannað.:	GG,AM
teiknað.:	PRV
blaðstærð.:	A1

dags. breytinga.:

br. (a).: 31.8.2021: útprentun og lagt inn til Byggingarfulltrúa

br. (b).:

br. (c).:

br. (d).:

br. (e).:

br. (f).:

br. (g).:

fylgiskjöl.:

Guðmundur Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ
kt: 190554-3419
Teiknistofan Archus sll, Stórhöfða 17,
110 Reykjavík. s: 567 7735 gsm: 898 7894
gg@archus.is - www.archus.is

samb.:

teikn.nr.:

S04

Tjörupappi eldsöðinn á steypta plötu, tvö lög.
100 x 100mm rakapölin einangrun (XPS). Neðra lagið með rásum að neðan.
Í stefnu vatnshalla að niðurfötum, viðlagt.
Vatnspölin dökur er lagður ofan á einangrun.
Fergt með þakmáli 40/60. Halli að niðurfötum tekið í plötu.

Tjörupappi eldsöðinn á steypta plötu, tvö lög.
100 x 100mm rakapölin einangrun (XPS). Neðra lagið með rásum að neðan.
Í stefnu vatnshalla að niðurfötum, viðlagt.
Vatnspölin dökur er lagður ofan á einangrun.
Fergt með þakmáli 40/60. Halli að niðurfötum tekið í plötu.

