

**SKÝRINGAR**

Sjá almennar skýringar á teikningu 18106-B0 000  
Allar málsetningar og hæðarkóta skal sannreyna með  
lítili til aðstæðna á staðnum og teikningar arkitekta.

**STÁL:**  
Allt stál innanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað  
samkv. tæringarlokki 1.  
Allt stál utanhúss skal vera yfirborðsmeðhöndlað  
samkv. tæringarlokki 4.

Smiði stálvirkis skal vera í framkvæmdalokki 3  
(EXC3) samkvæmt ÍST EN 1090-2.

**SUÐUR:**  
Fara skal eftir ÍST EN 1011-1 til 3 varðandi suðuvinnu.  
Suðumenn skulu hafa hæfnipróf skv. ÍST EN ISO  
9606-1.  
Ónefndar suður eru kverk- eða stúfsuður, eftir því sem  
við á. Kverksuður skulu þá hafa a-mál minnst 70% af  
þykkt þynni stálfyltar. Ónefnd stúfsuða skal hafa fulla  
gegnumbræðsliu.  
Allir kantar skulu vera slípaðir sléttir fyrir suðu til að  
 tryggja góða samloðnun.

**UPPSETNING OG NÁKVÆMNIKRÖFUR:**  
Áður en smíði/uppsetning stálvirkis hefst skal verktaki  
 kynna sér gaumgæflega allar teikningar stálvirkis.  
Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum  
á byggingarstað. Áður en uppsetning hefst skal hann  
 ganga úr skugga um að staðsetning ísteypla  
 stálfestinga og annarra tenginga sé innan tilskilinna  
 nákvæmnikrafna.  
Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu  
 fylgja ákvæðum í ÍST EN 1993-1-1 og gæta þessa að  
 stálvirkio fullnaegja þeim kröfum sem þar eru settar  
 fram.

**BENDING**  
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningu:  
Sett er tvöföld bending K10 c/c250, lárett og lóðrétt, í  
 alla veggir og gólf sem steypt er upp í.  
Eitt lag af K10 c/c200 er innlimt í mitt þversnið eldra  
 burðarvirkis sem steypt er að og stendur skeyltlengt  
 inn í nýja steypu.

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA  
**ÚTI**  
ARKITEKTAR  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON  
ARKITEKTI ÞAJ SAMMÁK  
KT.: 0212567579

**TILVÍSANIR:**

- Almennar skýringar:  
- Sjá teikningu nr. 18106-B0 000  
Málsetningar á veggjum:  
- Teikning arkitekts  
Upplýsingar um hæðarkóta:  
- Teikning arkitekts  
Göt í plötum og veggjum:  
- Teikningar lagnahönnuða

**BROTPOLSFLOKKUR STEYPU:**  
SJÁ TEIKN. NR. 18106-B0 000

B	16.08.21	Stálsúlu bætt við, sjá ský.	GDG/HÓJ
A	16.06.21	Stáli bætt við, sjá ský.	GDG/HÓJ
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

**VSB**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Bæjarbrauni 20 / 220 Hafnarfjörður  
Kennitala 710796-2899  
Sími 585 8600  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar  
Áritun hönnunarsjóra

Áritun sérhönnuðar  
Hannes Örn Jónsson  
KT: 060262 4469 • hannes@vsb.is

Verkhöfu  
**SÖLVANGSVEGUR 2**  
220 Hafnarfjörður  
Verkhöfu  
Burðarvirki  
Uppsteypa, stál og niðurbrot 2.hæð  
Grunnmynd 1

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
HÓJ	HÓJ	GM	1.50	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
07.04.2021	18106	B2 021	B	

