

MÓTTEKID

09. SEP. 2021

fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

HIAI

### Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm  
plastpípulögnum

Smáspennulagnir huldar 20mm  
plastpípulögn

Málstraumur rofa og tengla sé  
10A

hæð á rofum sé 110cm og  
tenglum 20cm frá fullfrágengnu  
gólfi  
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi  
séu í 110cm hæð

hæð á veggjíosum sé 180cm

veggjíos á böðum 200cm

veggjíos í stíga séu næturljós í  
hæð 30cm frá þrepi, nákvæm  
staðsetning ákveðist á staðnum  
miðað við útlit stíga

Hæð á útiljíosum 180cm

Hæð á Dyrasímatólum inni 140  
hæð á dyrasíma útistöð 130

Í smáspennutengla merкта TV  
skal draga einn coax og einn cat  
5 streng, í tengla merкта Net og  
sími skal draga einn cat 5 streng.

Öll mál miðast við miðja dós frá  
fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið

## Völuskarð 8

### Smáspenna 2.hæð



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt Jóhann Baldursson	
Blað nr. 2 af 8	dagsetning Júlí 2021
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2021-01-03	Blað A2

