

Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldar 16mm
plastpípulögnum

Smáspennulagnir huldar 20mm
plastpípulögnum

Málstráumur rofa og tengla sé
10A

hæð á rofum sé 110cm og
tenglum 20cm frá fullfrágengnu
gólfi

Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi
séu í 110cm hæð

hæð á veggjösúum sé 180cm

veggjösúum á böðum 200cm

veggjós í stiga séu næturjós í
hæð 30cm frá þrepi, nákvæm
staðsetning ákveðist á staðnum
miðað við útlit stiga

Hæð á útljösúum 180cm

Hæð á Dyrasímatólum inni 140
hæð á dyrasíma útistöð 130

Í smáspennutengla merka TV
skal draga einn coax og einn cat
5 streng, í tengla merka Net og
sími skal draga einn cat 5 streng.

Öll mál miðast við miðja dós frá
fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið

Völuskarð 8

Bus lagnir 1.hæð



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>Jóhann Baldursson</i>	
Blað nr. 6 af 8	dagsetning Júli 2021
Kvarði 1:50	lúð númer
verknr. 2021-01-03	Blað A2