



### Skýringar

Lagnir séu 3x1.5q huldur 16mm plastpípulögnum

Smáspennulagnir huldur 20mm plastpípulögnum

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm frá fullfrágengnu gólfi  
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð

hæð á veggjólsum sé 180cm

veggjólsum á böðum 200cm

veggjólsum í stiga séu nærtíjós í hæð 30cm frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga

Hæð á útljólsum 180cm

Hæð á Dyrasímatólum inni 140 hæð á dyrasíma útistöð 130

Í smáspennutengla merкта TV skal draga einn coax og einn cat 5 streng, í tengla merкта Net og sími skal draga einn cat 5 streng.

Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið

## Völuskarð 8

### Einlínnumyndir



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Sambýkt Jóhann Baldursson	
Bládnr. 8 af 8	dagsetning Júlí 2021
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2021-01-03	Bláð A2