Pípa uppØ25mm
Pípa niður

0201

0202

0203

0205

0206

Handrið h=120cm

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Nema rör sem merkt er stofnar eða stofnlagnir.
Þau eru lögð undir lofti, nema annað sé tekið fram.
Stærð innri röra í rör í rör kerfi. verða a.m.k. 20 * 2,0.

NB 750

NB 25

LR

3

4

## SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 20mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. IÐRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYSTEN T.D. UNIPIPE.
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÓT KOMA RÓSETTUR.
Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLÖNGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

Samþykkt þann
20. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
HAS

## ÚTGÁFUFERILL

| NÚMER. | DAGS. | SKÝRINGAR. | UNNIÐ. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DAGS.
HÖNNUNARSTJÓRI
Fernando de Mendonça
kt. 190966-2439


EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499


HEITI VERKS:
Hringhamar 7

HEITI TEIKNINGAR:
Neysluvatnslagnir 2.hæð

| MKV. | DAGS. | VERK NR | |
|---|---|---|---|
| 1:50 | 05.09.2021 | | |
| TEIKNAÐ. | YFIRFARIÐ | SAMÞYKKT | NR. TEIKNINGAR |
| EÞG | EÞG | EÞG | L21-1 |
| DAGS UNDIRSKR. 06/09/21 | NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON | | |
| UNDIRSKR.HÖNNUÐAR | | | ÚTGÁFA |