



Almennt eru filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar.
 Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257.
 Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbendingu með með stefnu skv. stefnuúr.
 Að auki skal leggja randjám ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12.
 Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplatna væri 60-70mm
 Áseta filegranplötu á steyptra veggir er 30mm
ALLIR STOKKAR ERU 200X200

Samþykkt þann
 20. sep. 2021
 Í.h. byggingarfulltrúars í Hafnarfirði
 Hjalmar A. Jónsson
 F i A 3

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR	DAGS	SKYRINGAR	UNNIÐ

DAGS. HÖNNUNARSTJÓRI
 Fátima de Mendonça
 Húsnúmer 239

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
 FTFI

HAMRABORG 10
 200 KÓPAVOGUR
 GSM: 898 9517
 NETFANG: emil@emil.is
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Brenniskarð 1 og 1A

HEITI TEKNINGAR:

Burðarvirki 4. hæð
 Forsteyptar filegranplötur

MKV:	DAGS:	VERK NR	
1:50	01.06.2021		
TEKNAÐ.	YFRIRARÞ.	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EpG	EpG	EpG	
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
06/09/21	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		B41-1
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA