



Filegranstigi
140mm

Almennt eru filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar. Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257. Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbendingu með með stefnu skv. stefnuúr. Að auki skal leggja randjárn ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12. Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplatna verði 60-70mm Áseta filegranplötu á steypa veggi er 30mm

ALLIR STOKKAR ERU 200X200

Samþykkt þann
 20. sep. 2021
 T.h. byggingarkennir og t.h. höfnaðarfróði
 Hjálmar A. Jónsson
 HVA

ÚTGÁFUFERILL

NÖMUR.	DAGS.	SKYRINGAR.	UNNIB.

DAGS. HÖNNUNARSTJÓRI
 Einarinn de Mendonça
 HVA

EMIL ÞÓR GUDMUNDSSON
 FTFL

HAMRABORG 10
 200 KÓPAVOGLUR
 GSM: 898 9517
 NETFANG: emil@emil.is
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Brenniskarð 1 og 1A

HEITI TEKNINGAR:

Burðarvirki 4. hæð
 Forsteyptar filegranplötur

MKV:	DAGS.	VERK NR.	
1:50	01.06.2021		
TEKNAÐ.	YFIRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS. UNDRSKR.	NAFN HÖNNUBAR		B41-3
01/09/21	EMIL ÞÓR GUDMUNDSSON		
UNDRSKR. HÖNNUBAR	ÚTGÁFA		
	EPG		