



Samþykkt þann  
20. sep. 2021  
F.A. Bygginguvalfráums Erlendsson  
Hjalmar A. Jónsson  
F.A.J

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR.	DAGS.	SKYRNINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. HÖFUNDUR: H. Mendonça  
KÍL: 011002439

Öll deilijám í plötu skulu vera K10 c/c 250  
 (A) Merkir hornamotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu. Í kringum stokka komi 2 K12 sem ná 400mm útfyrir brúnir. Allir steyptrir veggir sýndir á þessari teikningu eru 200 mm þykkir. Í steypa veggji sýnda á þessari teikningu komi Tvöföld járngrind #K10 c/c 250 nema annað komi fram. Í útveggjum ganga öll standandi járn áfram 600mm uppi vegg næstu hæðar. Standandi hluti járngrindar er næst yfirborði veggjar. Vakin er athygli á því að stungujárn í steypa innveggi skulu vera K12 c/c 150  
 (D) Merkir tengijárn milli filegran-platna. K12 c/c 200 L=1200 Deilijárn eru K10 c/c 200

Almennt eru filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar. Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257. Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbeningu með með stefnu skv. stefnuúr. Að auki skal leggja randjárn ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12. Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplata verði 60-70mm Áseta filegranplötu á steypa veggji er 30mm

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
FTFI  
HAMRABORG 10  
200 KÓPAVOGUR  
GSM: 898 9517  
NETFANG: emil@emil.is  
kt: 280456-3499

Hringhamar 7  
Burðarvirki 3. hæð  
Steyptrir veggir og plata yfir 3. hæð

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	01.06.2021		
TEIKNAD.	YFIRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS. UNDRISKR.	NAFN HÖNNUNAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	B30-1
UNDRISKR. HÖNNUNAR			