



Öll deilijárn í plötu skulu vera K10 c/c 250  
**A** Merkir hornmotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu.  
 Í kringum stokka komi 2 K12 sem ná 400mm útfyrir brúin.  
 Allir steypir veggir sýndir á þessari teikningu eru 200 mm þykkir.  
 Í steypa veggj á þessari teikningu komi Tvöföld járngrind #K10 c/c 250 nema annað komi fram. Í útveggjum ganga öll standandi járn áfram 600mm uppí vegg næstu hæðar.  
 Standandi hluti járngrindar er næst yfirborði veggjar. Vakin er athygli á því að stungujárn í steypa innveggj skulu vera K12 c/c 150  
 Merkir tengjárn milli filegran-platna. K12 c/c 200 L=1200  
 Deilijárn eru K10 c/c 200

**D** Almenn er filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar.  
 Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257.  
 Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbendingu með stefnu skv. stefnuúr.  
 Að auki skal leggja randjárn ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12.  
 Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplatna verði 60-70mm  
 Áseta filegranplötu á steypa veggj er 30mm

Samþykkt þann  
 20. sep. 2021  
 Elín Þýngsdóttir  
 Hölmur A. Jónsson  
 T-1193

**ÚTGÁFUFERILL**

NÚMÉR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. HÖNNUNARFRÁSÍÐA MEIÐJÓTTA  
 Hölmur A. Jónsson  
 2021.09.20

**EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON**  
 ITFI

HAMRABORG 10  
 200 KÓPAVOGUR  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: emil@emil.is  
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

**Hringhamar 7**

HEITI TEIKNINGAR:

Burdarvirki 3. hæð  
 Steyptir veggir og plata yfir 3. hæð

MKV:	DAGS.	VERK NR.	
TEIKNAD.	YFIRFARÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS. UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUNAR		
	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUNAR			

**B30-3**

ÚTGÁFA