



Samþykkt þann
20. sep. 2021
i.h. byggingarkultróns í Hafnarfirði,
Hjálmar A. Jónsson
FIAJ

ÚTGÁFUFERILL

NUMER.	DAGS.	SKYRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. HÖNNUNARSTJÓRI
Vesturhljóð de Mehdonça
Kt. 100100-2299

Öll deilijárn í plötu skulu vera K10 c/c 250
A Merkir hornamotta #K10 c/c 250 L= 1500 í efri brún plötu.
 Í kringum stokka komi 2 K12 sem ná 400mm útfyrir brúnir.
 Allir steyptrir veggir sýndir á þessari teikningu eru 200 mm þykkir.
 Í steyptra veggj sýnda á þessari teikningu komi Tvöföld járngrind #K10 c/c 250 nema annað komi fram. Í útveggjum ganga öll standandi járn áfram 600mm uppí vegg næstu hæðar.
 Standandi hluti járngrindar er næst yfirborði veggjar. Vakinn er athygli á því að stungujárn í steyptra innveggj skulu vera K12 c/c 150
 ♦ Merkir tengjárn milli filegran-platna. K12 c/c 200 L=1200 Deilijárn eru K10 c/c 200

D Almennt eru filegranstigar 140mm nema þar sem eru sérmerktir 110mm filegranstigar.
 Gert er ráð fyrir grunnbendingu #K257.
 Aukajárn skulu leggjast ofaná grunnbendingu með stefnu skv. stefnuúr.
 Að auki skal leggja randjárn ofaná grunnbendingu í allar plötur, 1 stk. K12.
 Gert er ráð fyrir að þykkt filegranplatna verði 60-70mm
 Áseta filegranplötu á steyptra veggj er 30mm

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FITF
HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM. 898 9517
NETFANG. emil@emil.is
kt. 280456-3499

HEITI VERKS:
Hringhamar 7

HEITI TEKNINGAR:
Burbárvirki 4. hæð
Steyptrir veggir og plata yfir 4. hæð

MRV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	01.06.2021		
TEKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EPG	EPG	EPG	B40-1
DAGS UNDIRSKR.	NAFN IRÖNNUBAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	
UNDIRSKR.HÖNNUBAR			ÚTGÁFA