



Móbergsskarð 11

Móbergsskarð 13

Skýringar á raftáknum

- × = Lofidó
- × = Vegglás
- ∩ = Rofi
- ∩² = Tvöfaldr keggil
- ∩ = Dinnær
- ∩ = Samrofi
- ∩ = Krosofi
- ⊙ = Frýstíofí
- = Lógn að töflu
- ∩ = Lógn app
- ∩ = Lógn aðlar
- ∩ = Lógn app og aðlar
- ☒ = Hættuspæsið Öryggakerfi
- ☒ = Router/eiternet (Cat-5)
- ☒ DS = Dyrstíofí
- ☒ = Handbofi
- ☒ = Reykskýrnari
- ☒ = Reykskýrnari með slösu og hákkjófi
- ☒ = Kjúla
- ☒ = Dyrstíofí á hlið
- ☒ = Segulkeiing
- ☒ = Iðfaskýrnari
- ☒ = Spunnir fyrir 12 v hategna

BRUNADÉTTINGAR

BRUNADÉTTINGAR

Þar sem lagir fara í gegnum göt á milli brunahölla skal þetta með sérstökum brunapétiefnum á viðurkemdan hátt. Pétiefni sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efanna og vera viðurkennad af Mannvirkjstofnun. Verkið skal unnið af vinnum fagnönnum sem hafa hlífð viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í hörsu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvaði í 4. kafla í NFA-850.4.3.1. Greiðing með brunavarnir aðaluppháttu samkvæmt 10 a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stöð er við leiðbeiningar Mannvirkjstofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TS151. Inntakspúr raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að löðunarkúru. Heintaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennuöfnumar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagir fara á milli brunahölla skal þetta með þriðri gerðum brunapétiefnum. Þar sem lagir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga til skila um þessum ástæðum rannlega. (sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5² HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm. TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60mm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200mm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. SJÓNVARP, TÖLVUTENING DS = DYRASÍMI H=130mm. ☒₁ REYKSKYNIARI Jónískur. ☒₂ REYKSKYNIARI Ópískur. ☒₃ HREYFISKYNIARI ÞÓF AVARNARKERFISH=V/LOFT. ☒₄ HILANEMAR F. GÓLFHITA H=150mm.

Áritun samræmingahönnuðar
Gunnlaugur Ó Johnson kt. 080657-7819

MÓBERGSSKARÐ 11 OG 13 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50
RAFLÖGN EFRI HÆÐ		TEIKNR. 3
TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍÐASTA VNR.
ÚTG. 21-08-18	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	ENR. 3 AF 5
DAGS.	B.P.T. T.S.	GEYMLUNR. 21-041
TEIKN.	HANNAH	ÖTU. A
SAMPYKKT	KENNITALA 220146-2439	