MÓTTEKIÐ
20. SEP. 2021
frá Byggingafulltrúans í Hafnarfirði
H-195

Herbergi
Net
20
S1
T-11
TV
H=140
T-10
T-14
T-9
T-12-13
T-15
Föt
Bað
Eldhús
Þvottur
Gólfhitakista
T-1
T-8
WC
T-2
T-16-17
Anddyri
2x20
Gr.16
T-1-5-6-7
T-3
Tafla T1
Bílskúr
R
Stofa
Sími og Sjónvarp
Að lóðarmörkum

Móbergsskarð 11

Móbergsskarð 13

Skýringar á raftáknum

- = Loftdós
- = Veggdós
- = Rofi
- 2 = Tvöfaldur tengill
- = Dimmer
- = Samrofi
- = Krossrofi
- = Þrýstirofi
- = Lögn að tölu
- = Lögn upp
- = Lögn niður
- = Lögn upp og niður
- = Hnappaborð öryggiskerfis
- = Router/ethernet (Cat-5)
- DS = Dyrasími
- = Handboði
- R = Reykskynjari
- R = Reykskynjari með sírenu og blikkljósi
- = Ljalla
- = Dyrasími útiloðs
- = Segulrofalæsing
- = Fjöðrskynjari
- = Speonlir fyrir 12 v halogen

BRUNAÞÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfa skal þétta með sérstökum brunaþéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994, eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1
Greinargerð um brunavarnir aðaluppdrættu samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf-og fjarskiptalagnir.
Húsnæðisfulltrúi Hafnarfjarðar
Inntakspípur raf-og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum
Heimtaug verður 3x50A
Öll mál eru í cm.
Til spennujöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband.
Þar sem lagnir fara á milli brunahólfa skal þétta með þar til gerðum brunaþéttiefnum.
Þar sem lagnir fara í gegnum gólf, loft og veggi skal einnig ganga frá þéttingum á milli byggingarhluta með þéttingum rullagna.
(sjá ISO6834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.°
ÍLÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60sm.
HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
DS = DYRASÍMI H=130sm
R, = REYKSKYNJARI jóniskur
R,, = REYKSKYNJARI optiskur
= HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
= HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar
Gunnlaugur Ó Johnson kt. 080657-7819

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
A	21-08-18	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.		220146-2439

MÓBERGSSKARÐ 11 OG 13 HAFNARFIRÐI
SMÁSPENNULÖGN NEÐRI HÆÐ

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSEINFR. SÍMI 8982323

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	4
SÍÐASTA TNR.	
TNR. 4 AF 5	ÚTG. A
GEYMSLUNR.	21-041