



Móbergsskarð 11

Móbergsskarð 13

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftás
- ✕ = Veggfús
- ⌘ = Rofi
- ⌘ 2 = Tvöfaldr íveggil
- ⌘ = Dinnar
- ⌘ = Samrofi
- ⌘ = Krösurofi
- ⊙ = Þvafarofi
- = Lögna að rólle
- ⌘ = Lögna app
- ⌘ = Lögna aðlar
- ⌘ = Lögna app og aðlar
- ⊞ = Hæðþáborð úrþegðakafis
- ⌘ = Kourer/étbrennet (Cat-5)
- ⌘ DS = Dyrastíni
- ⊞ = Handbódi
- ⊞ = Reykshjólari
- ⊞ = Reykshjólari með síceru og bláakjól
- ⊞ = Hjúllu
- ⊞ = Dyrastíni á hlið
- ⊞ = Segullakling
- ⊞ = Hjófkjörstjói
- ⊞ = Spænarú fyrir 12 v kalogna

BRUNARÉITINGAR

Þar sem lagin fara í gegnum göt 4 milli brunnahölla skal þétta með sérstökum brunapétiefnum á viðurkenndan hátt. Pétiefni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið efirlit eigna og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Efirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850, 4.3.1 Greinigerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lög.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stöð er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hinnarforvepjar eru að hámarksí skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TS151. Innstakpípur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heintaug verður 3x50A.

Öll mál eru í cm.

Til spennuþfnumar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara 4 milli brunnahölla skal þétta með þar til gerðum brunapétiefnum. Þar sem lagnir fara í gegnum göf, loft og veggi skal einnig ganga með þvafarofum og þvafarofum rullagum. (sjá ISO8834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5² TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5² HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm. TENGLAR VÍD ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. SÍONVARP, TÖLVUTENINGING DS = DYRASÍMI H=130sm

⊞, REYKSKYNIARI jóniskur
⊞, REYKSKYNIARI optiskur
⊞ HREYFISKYNIARI ÞÍÓFAVARNARKERFIS H=VILÓFT
⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Áritun samræmingahönnuðar
Gunnlaugur Ó Johnson kt. 080657-7819

MÓBERGSSKARÐ 11 OG 13 HAFNARFIRÐI		SMÁSPENNULÖGN EFRI HÆÐ		SKV.	1:50
				ÞARFNA	5
				SÍANSTA ENK.	
A	21-08-18	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T. T.S.	ENK.	5 AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEKNI HANSNAÐ	GEYRLUSK.	21-041
				ÚTG.	A