



Móbergsskarð 11

Móbergsskarð 13

Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftból
- ✕ = Vegból
- ⌒ = Rofi
- 2 = Tvöfalnar tengli
- ✂ = Dönnur
- ✂ = Samrofi
- ✂ = Könnuofi
- ⊙ = Þvögnuafi
- = Lóga að töllu
- ↗ = Lóga upp
- ↘ = Lóga niður
- ↖ = Lóga upp og niður
- ☐ = Inngangur að öryggikerfi
- ⌒ = Rofur/vikluet (2x1-5)
- DS = Dyrskáki
- ☐ = Handbóli
- ☐ = Reykskjafi
- ☐ = Reykskjafi með slánu og blábláði
- ☐ = Hjúli
- ☐ = Dyrskráni ólínúð
- ☐ = Segullöng
- ☐ = Hjúfskjafi
- ☐ = Spennuábyr 12 v baklaga

**BRUNADÉTTINGAR**  
Þar sem lagir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunadéttinum á viðurkenndan hátt. Þéttifni sem notuð verða skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaanna og vera viðurkenni af Mannvirkjastofnum. Verkið skal unnið af vönum fagnuðum sem hafa hljóðviðurkenningu frá MVS.

Um eigið eittílit eigenda og forstöðumanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvesi 4. kafla í NEPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavörnir aðalþvögnuafna samkvæmt lið a.

**ALMENNAR SKÝRINGAR**  
Stuðet er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnumar 4.5.3-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hinnunarforsöndur eru að lóganarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðarmörkum. Heintung verður 2x50A. Öll mál eru í cm. Tí spennuábyrnum skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagir fara á milli brunahófa skal þetta með þar til gerðum brunadéttinum. Þar sem lagir fara í gegnum göf, loft og veggi skal einnig ganga samkvæmt leiðbeiningum raftákna. (sjá ISO8834)

ø 2x50 mm pl.p. Sími og Sjóvamp  
Að lóðarmörkum

ø 2x50 mm pl.p. Sími og Sjóvamp  
Að lóðarmörkum

- SKÝRINGAR**  
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPUR OG TAUGAR 3x1,5\* TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5\* HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60sm. HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. SJÓNVARP, TÖLVU HENGING DS = DYRASÍMI H=130sm
- ☐ = REYKSKYNIARI jósniskur
  - ☐ = REYKSKYNIARI optiskur
  - ☐ = HREYFISKYNIARI JÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT
  - ☐ = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=150sm

Áritun samræmingahönnuðar  
Gunnlaugur Ó Johnson kt. 080657-7819

MÓBERGSSKARÐ 11 OG 13 HAFNARFIRÐI		SMÁSPENNULÖGN NEDRI HÆÐ		SKV. 1:50
TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		TRÁUSTI SVENBJÖRNSSON RAFMAGNSBÖRNER SÍMÍ 8992323
A	21-08-18	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.F.T. T.S. <i>Froese</i>	220146-2439
ÚT.	DAGS.		TEKJ. HANSAÐ	RENNTALA
				INR. 4 AP 5 ÚTG. A
				GEYMSLUSK. 21-041