



Sambýkt þann
21. sep. 2021
Hjalmar A. Jónsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingu yfir ástær milliveggja. Notkunin járn skal sýsla yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Eftirbúnaðin skal sýsla á hafi.

Einnig gildir

Járn með heitli línu í neðri brún.
Járn með stírtólli línu í efrri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKKIÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á járnnum krimgum og brúnnir og l.f.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnhalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnábakka, með sama járnmagni og lýrskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlöplögum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Síðunúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Undirstöður			
Deili			
Númer	SH / ÚJ	Teknað	Tekn. nr.
		EBHO	
Dagsetning	12.07.21	Msk.	1:20
Byggingaleiknúmer	BUD-1		
Sigundur Halsteinnsson kt. 030659-7749			
Notaður tegundir			
Skrifaður			

ATH! ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAN ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.