



Sambýkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjelmur A. Jónsson
H A S

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Deili U26 breytt, U29 bætt við.	03.09.2021
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teki á viðbærandi plötu.
Járn sparna alla plötuna
og skeyflengi yfir ásetur milliveggja.
Nedribrúnaþjám skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnaþjám skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún.
Járn með stöðvöð línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistél t.d.
frágangur á járnnum kringsum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vainsihalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnsmagni og lýrskrifað er á uppdráttum, í stað
lengljáma úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útlíplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Undirstöður
Deili

Hæð	SH / ÓJ	Teknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	12.07.21	Mv.	1:20	BUD-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 0308659-7749
Byggingarfulltrúanir
Netfang: sigur@vektor.is
Sambýktir: [Signature]

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Sambýktir aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:
[Signature]
Blátt. A1