



Samþykkt þann
21. sep. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Halmu f. ö.
Hjalmar A. Jónsson
T-1A3

Utgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá teki á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla þöfnu- og skyliendgjófir ástur milli vegja.
Reibrútarjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Reibrútarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún. ———
Járn með striðuðri línu í efri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bondistál í d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og II.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnmagni og lýrskrifad er á uppdráttum, í stað tengjama ír veggjum í plötur.

ATH!
Sleypuhula í úteggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúdíóla 3, 108 Rvk, t. 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 1.hæð
Grunnmýnd 1/2

Hannaf	SH / ÚJ	Telidaf	EBHD	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Msk.	1:50	BP-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingafræðingur /
Höfundur: sjg@vektor.is
Samþykkt hönnuðar / samþykkingarhönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkingarhönnuðar:
Sigurður Halsteinnsson

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

GRUNNMÝND PLATA YFIR 1.HÆÐ MKV. 1:50