



LYKILMYND

Samþykkt þann
 21. sep. 2021
 f.h. byggingarfræðsluásk. Hafnarlab. Hilmarr A. Jónsson
 1-18 5

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÄRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá tákni á viðkomandi plötum. Járn sparnna alla plötuna og skeiflingu yfir áskur milli veggja. Nedribrúnaárm skal skeyta yfir áseum.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í bátaú áttir. Elnbrúnaárm skal skeyta á hatti.

Einnig gildir
 Járn með heilli línu í nedri brún. _____
 Járn með skirðri línu í efri brún. _____

ATH!
 ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VID GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.
 Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
 Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmágn og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
 Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 4.hæð/Pakplata
 Grunnmynd 1/2

Hannað	SH / ÖJ	Teknað	EBHO	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Miv.	1:50	BP-7
Sigurður Hafsteinsson Kt. 030689-7749				

Byggingateknískt fyrirlit
 Netfang: sigurdur@vektor.is
 Símanúmer: 554 6650

Samþykkt á hönnuð / samþættingarhönnuðar:

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.

GRUNNMÝND PLATA YFIR 4.HÆÐ/PAK MKV. 1:50