



Samblykkt þann
21. sep. 2021
Höfnun: A. Jónsson
FRAJ

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÄRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá teikn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingar yfir ástær milli vegja. Neðribrújárn skal skeyta yfir ástær.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efnibrújárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún
Járn með slóttu línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEKNIÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnurum kringum op og brúnnir og fl.
Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vafshalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmagni og lýrskrifad er á uppráttum, í stað tengjamaða úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhúla í úrveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Síðumáta 3, 108 Rvk, s: 554-8650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plötudeili

Höfundur	SH/ÚJ	Tekniátt	EBHD	Tekn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mkv.	1:20	BPD-1
Síðunúmer	Sígurður Halsteinnsson kl. 090859-7749			
Byggingarstjóri	Níels Þómas Sigmundsson			
Stemplingur	[Signature]			

Samblykkt áskilninguþáttur / samþykkingarhönnuðar:
[Signature]

Bladst. A1